

P R Z E D M I A R    R O B Ó T  
Odbudowa drogi gminnej Biesiadki "Łącznik Zagórze  
-Leśniczówka na Okocim" km 0+000 do km 0+250

Inwestor:    Gmina Gnojnik

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:    Kazimierz Plebańczyk

.....

# O P I S

Odbudowa drogi gminnej Biesiadki "Łącznik Zagórze-  
Lwśniczówka na Okocim" od km 0+000 do km 0+250

Lipiec 2012

Gmina Gnojnik

Roboty w zakresie remontu dróg :CPV-45233142-6

## P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Roboty ziemne -przepusty drogowe			
1.001 KNR 201/311/2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III odmulenie rowu 02m3/mb R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 km0+000 do km 0+250 str lewa 250*0,2	= 50,0 =		
	50,000		m3
2 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.			
2.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm km 0+000 do km 0+250 250*3,5 skrzyżowana rozjazd 5*3,5	= 875,0 = 17,5		
	892,5		m2
2.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm km 0+000 do km 0+250 250*3,5 skrzyżowania rozjazdy 5*3,5	= 875,0 = 17,5		
	892,5		m2
3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
3.001 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t od km 0+000 do km 0+250 250*3 skrzyżowanie rozjazdy 5*3,0	= 750,0 = 15,0		
	765,0	1,25	m2
4 Ścinanie i uzupełnianie poboczy			
4.001 KNR 201/234/10 Ścięcie poboczy, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 od km 0+000 do km 0+250 250*3,5	= 875,0		
	875,0		m2
4.002 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm dosypanie poboczy km 0+000 -0+250 250*0,3*2 125*0,3*2	= 150,0 = 75,0		
	225,000	0,75	m2

