

P R Z E D M I A R    R O B Ó T

Odbudowa drogi gminnej Lewniowa "Debrza" km 0+500 do km  
0+700

Inwestor:    Gmina Gnojnik

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:    Kazimierz Plebańczyk

.....

# O P I S

Odbudowa drogi gminnej Lewniowa "Debrza" od km 0+500 do km 0+700

Lipiec 2012

Gmina Gnojnik

Roboty w zakresie remontu dróg :CPV-45233142-6

## P R Z E D M I A R R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.			
1.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm km 0+500 do km 0+700 200*3,5 = 700,0 =	700,0		m2
1.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm km 0+500 do km 0+700 200*3,5 = 700,0 =	700,0		m2
2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
2.001 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t od km 0+500 do km 0+700 200*3 = 600,0 =	600,0	1,25	m2
3 Ścinanie i uzupełnianie poboczy			
3.001 KNR 201/234/10 Ścięcie poboczy, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 od km 0+500 do km 0+700 200*0,4*2 = 160,0 =	160,0		m2
3.002 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm dosypanie poboczy km 0+500 -0+700 200*0,5*2 = 200,0 =	200,000	0,75	m2

