

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
7 WC CHŁOPCÓW II PIĘTRO			
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
7.1.1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły (1,81+1,15*2)*2,25-0,60* 2,0*2 = 6,847500 6,847	6,848		m2
7.1.2 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły - rozebranie ścianek z kształtek szklanych /luxsferów/ 1,15*0,90*2 = 2,070000 2,070	2,070		m2
7.1.3 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2 4 = 4,000000 4,000	4,000		szt
7.1.4 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - okładziny ścian (1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+ 3,53)*2*2,25-0,60*2,0*3 = 40,680000 40,680	40,680		m2
7.1.5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowej (1,96+1,59)*2*2,25+(2,76+ 3,53)*2*2,25-0,60*2,0*3 = 40,680000 40,680	40,680		m2
7.1.6 Zerwanie posadzki cementowej - lastryko 1,96*1,59+2,76*3,53 = 12,859200 12,859	12,859		m2
7.1.7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - rozkucie otworu drzwiowego gr 18 cm 0,40*2,0+0,20*1,40 = 1,080000 1,080	1,080		m2
7.1.8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły - rozkucie otworu drzwiowego gr 30 cm 0,40*2,0+0,20*1,40 = 1,080000 1,080	1,080		m2
7.1.9 Demontaż pisuaru 2 = 2,000000 2,000	2,000		kpl
7.1.10 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi-32-40·mm - pisuary 2 = 2,000000 2,000	2,000		szt
7.1.11 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 50·mm -umywalki, pisuary, wpust podłogowy umywalki, pisuary 2,0+2,50 = 4,500000 wpust podłogowy 2,50 = 2,500000 7,000	7,000		m
7.1.12 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20·mm - wody zimnej do pisuarów, wc i umywalek 5,0 = 5,000000 5,000	5,000		m
7.1.13 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20·mm - wody ciepłej do umywalek 2,0 = 2,000000 2,000	2,000		m
7.1.14 Demontaż podejścia do pionu wodociągowego, Fi-15-18·mm - podejścia wody zimnej do wc i pisuarów 4 = 4,000000 4,000	4,000		szt
7.1.15 Demontaż podejścia do wodomierza skrzydełkowego, Dn-15-20·mm - podejścia pod baterie umywalkowe ścienne 3 = 3,000000 3,000	3,000		szt
7.1.16 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi-110·mm - wc 2 = 2,000000 2,000	2,000		szt
7.1.17 Demontaż ustępu z miską fajansową 2 = 2,000000 2,000	2,000		kpl
7.1.18 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi-50·mm - umywalki wpust podłogowy 4 = 4,000000 4,000	4,000		szt
7.1.19 Demontaż umywalki 3 = 3,000000 3,000	3,000		kpl
7.1.20 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi-50·mm - wpust pcv 1 = 1,000000 1,000	1,000		szt
7.1.21 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-32·mm 2,0 = 2,000000 2,000	2,000		m