

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót  | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 8.3.23 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 5·kg, na ścianie, ilość mocowań do 4 - urządzenia dla niepełnosprawnych<br>4 = 4,000000<br>4,000                                | 4,000 |       | szt   |
| <b>8.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>  |       |       |       |
| 8.4.1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk<br>1 = 1,000000<br>1,000   | 1,000 |       | szt   |
| 8.4.2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej świecznikowy<br>1 = 1,000000<br>1,000  | 1,000 |       | szt   |
| 8.4.3 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 2 kołkach wstrzeliwanych<br>3 = 3,000000<br>3,000   | 3,000 |       | kpl   |
| 8.4.4 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 2x20-W, końcowe<br>3 = 3,000000<br>3,000 | 3,000 |       | kpl   |
| 8.4.5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy<br>1 = 1,000000<br>1,000   | 1,000 |       | miar  |
| 8.4.6 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny<br>5 = 5,000000<br>5,000   | 5,000 |       | miar  |
| 8.4.7 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy<br>1 = 1,000000<br>1,000  | 1,000 |       | miar  |
| 8.4.8 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny<br>5 = 5,000000<br>5,000  | 5,000 |       | miar  |
| 8.4.9 Przewody układane w tynku, kabelkowe płaskie, podłoże betonowe, do 7,5·mm <sup>2</sup> - zasilanie wentylatorów<br>Zasilanie wentylatorów 2,0+4,0 = 6,000000<br>6,000                                      | 6,000 |       | m     |
| 8.4.10 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe w podłożu z cegły pod ponowny montaż zdemontowanej suszarki<br>2 = 2,000000<br>2,000   | 2,000 |       | szt   |
| 8.4.11 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozbierania i podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 otwory mocujące - ponowny montaż zdemontowanej suszarki<br>1 = 1,000000<br>1,000                       | 1,000 |       | szt   |