

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

Remont drogi transportu rolnego w m-c. Gosprzydoła droga
do Zbiornika

Inwestor: Gmina Gnojnik

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący: Kazimierz Plebańczyk

.....

O P I S

Remont drogi gminnej transportu rolnego w m-c.Gosprzydowa
 "Droga do Zbiornika
 maj 2012
 Gmina Gnojnik
 Roboty w zakresie remontu dróg:CPV-45233142-6

K O S Z T O R Y S S K R Ó C O N Y

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot	Jedn.	Wartość
1 Roboty ziemne i przygotowawcze				
1.001 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II odmulenie rowu 0,6 m3/mb	192,000		m3	
1.002 KNR 233/601/1 (1) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi 60 cm	6,000		m	
1.003 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod drogą rury żelbetowe Fi 40 cm	10,000		m	
1.004 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10 cm, nakłady podstawowe	45,000		m2	
1.005 KNR 201/234/10 Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii IV	1 470,000		m2	
2 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.				
2.001 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	1 470,0		m2	

Z E S T A W I E N I E M A T E R I A Ł Ó W

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,013		
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm	m3	0,012		
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,42		
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg	79,9		
Miał kamienny łamany (kruszywo) 0-4.0 mm	t	21,021		
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	4,56		
Piasek	m3	0,023		
Płyty prefabrykowane ażurowe "Krata" 90x120x10 cm	szt	85,5		
Pospółka	m3	3,24		
Rura betonowa okrągła na zakład, typu C, ze stopką, Fi 400 mm	m	10,3		
Rura żelbetowa okrągła na styk typu Cs, ze stopką, Fi 600x1,0 m	m	6		
Tłuczeń kamienny niesortowany	t	311,64		
Woda przemysłowa	m3	14,71		
Zaprawa cementowa M4 (m.30)	(-Mp) m3	0,012		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):				

Z E S T A W I E N I E S P R Z E T U

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Koparka jednozaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1)	m-g	5,568		
Równiarka samojezdna	m-g	4,851		
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	4,263		

Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	22,272		
Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	1,1165		
Środek transportowy (1)	m-g	0,12		

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Walec statyczny samojezdny (1)	m-g	41,454		
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	1,54		
Żuraw (1)	m-g	2,64		
Żuraw samochodowy (1)	m-g	7,2		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		91,025		

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Element	Wartość z narzut.
1 Roboty ziemne i przygotowawcze	
2 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.	
Suma elementów	

