

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y
Remont drogi transportu rolnego w m-c. Uszew do Lasu
Księżego

Inwestor: Gmina Gnojnik

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący: Kazimierz Plebańczyk

.....

O P I S

Remont drogi gminnej transportu rolnego w m-c.Uszew
 "Do Lasu Księżego"
 maj 2012
 Gmina Gnojnik
 Roboty w zakresie remontu dróg:CPV-45233142-6

K O S Z T O R Y S S K R Ó C O N Y

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot	Jedn.	Wartość
1 Roboty ziemne i przygotowawcze				
1.001 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II rozkopanie skarpy i korytowanie	60,000		m3	
1.003 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod droga rury zelbetowe Fi 50 cm	4,000		m	
2 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.				
2.001 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	300,0		m2	

Z E S T A W I E N I E M A T E R I A Ł Ó W

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,0052		
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg	7,96		
Miał kamienny łamany (kruszywy) 0-4.0 mm	t	4,29		
Piasek	m3	0,0092		
Rura betonowa okrągła na zakład, typu C, ze stopką, Fi 400 mm	m	4,12		
Tłuczeń kamienny niesortowany	t	63,6		
Woda przemysłowa	m3	3,004		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):				

Z E S T A W I E N I E S P R Z E T U

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Koparka jednozaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1)	m-g	1,74		
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,87		
Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	6,96		
Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	1,1165		
Walec statyczny samojezdny (1)	m-g	8,46		
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	1,54		
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):				

T A B E L A E L E M E N T Ó W S C A L O N Y C H

Element	Wartość z narzut.
1 Roboty ziemne i przygotowawcze	
2 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.	
Suma elementów	

