

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Remont drogi gminnej transportu rolnego Gnojnik na  
Krasną

Inwestor:    Gmina Gnojnik  
Budowa:    Data opracowania 05.06.2015 r.

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:    Kazimierz Plebańczyk

.....

# O P I S

Remont drogi gminnej transportu rolnego w m-c Gnojnik

Na Krasną

Data opracowania 0.5.06.2015 r.

Gmina Gnojnik

Roboty w zakresie remontu dróg:CPV-45233142-6

## P R Z E D M I A R R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Roboty ziemne i przygotowawcze			
1.001 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II korytowanie i plantowanie			
=			
=			
korytowanie i plantowanie 180*2,0*0,1 = 36,0	36,000		m3
1.002 KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20 cm umocnienie dna 180			
= 180,0			
=			
=			
	180,000		m
1.003 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10 cm, nakłady podstawowe 180*0,6			
= 108,0			
	108		m2
2 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.			
2.001 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm tłuczeń 64/80 zaklinowany o/31,5 180*2,8			
= 504,0			
=			
	504,0		m2

