

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Remont drogi transportu rolnego w m-c. Uszew Przesna
Tamta Srona

Inwestor: Gmina Gnojnik
Budowa: data opracowania 05.06.2015r.

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący: Kazimierz Plebańczyk

.....

O P I S

Remont drogi gminnej transportu rolnego w m-c.Uszew

PrzesnaTamta Srona

Data opracowania 05.06.2015 r.

Gmina Gnojnik

Roboty w zakresie remontu dróg:CPV-45233142-6

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Roboty ziemne i przygotowawcze			
1.001 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II wykonanie rowu prawostronnego row prawostronny 150 *0,6*0,4 = 36,0 = 36,0 = 36,0	36,000		m3
1.002 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40 cm zjazdy 3 sztuki 4*3 = 12,0 = 12,0 = 12,0	12,000		m
2 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.			
2.001 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm tłuczeń 63/80 zaklinowany kamieniem łamanym 0/31,5 150*3 = 450,0 = 450,0	450,0		m2

