

P R Z E D M I A R R O B Ó T
Remont drogi transportu rolnego w m-c. Żerków "Do
Zbrodni "

Inwestor: Gmina Gnojnik
Budowa: Data opracowania 05.06.2015

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący: Kazimierz Plebańczyk

.....

O P I S

Remont drogi gminnej transportu rolnego w m-c.Żerkow
" Do Zbrodni'

Data opracowania 05.06.2015r.

Gmina Gnojnik

Roboty w zakresie remontu dróg:CPV-45233142-6

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Roboty ziemne i przygotowawcze			
1.001 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II korytowanie oraz plantowanie 165*2,5*0,1 = 41,25 =	41,250		m3
2 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.			
2.001 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm tłuczeń 64,5/83 mm 165*2,5 = 412,5 =	412,5		m2
2.002 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm tłuczeń 0,0/31,5 mm 165*2,5 = 412,5	413		m2

