

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Remont drogi transportu rolnego w m-c. Lewniowa na Dole
w str Gawlika

Inwestor: Gmina Gnojnik
Budowa: Data opracowania 05.06.2015 r.

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący: Kazimierz Plebańczyk

.....

O P I S

Remont drogi gminnej transportu rolnego w m-c.Lewniowa

Na Dole w str. Gawlika

05.06. 2015 r.

Gmina Gnojnik

Roboty w zakresie remontu dróg:CPV-45233142-6

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Roboty ziemne i przygotowawcze			
1.001 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II odmulenie rowu 0,2m3/mb korytowanie i plantowanie rozebranie skarpy			
rozkopanie skarpy 50 = 50,0			
wykonanie rowu 20*0,6*0,4 = 4,8			
korytowanie i plantowanie 100*3,0*0,2 = 60,0			
	114,800		m3
1.002 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod drogą, rury PCV K-2 Fi 30 cm			
6 = 6,0			
=			
=			
=			
	6,000		m
2 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.			
2.001 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm kamień łamany frakcja 63,5/84			
100*3,0 = 300,0			
=			
	300,0		m2
2.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm tłuczeń 0/31,5			
	300		m2

